

Baustellen auf belasteten Standorten

Entsorgungskonzept für Aushub und Rückbau

[Kantone, BAFU, ARV, VBSA]

2

Zweck dieses Merkblatts

Dieses Merkblatt enthält eine Kurzanleitung u.a. zur Erstellung eines Baustellen-Entsorgungskonzeptes für Abfälle aus belasteten Standorten.

Vorgehen bei der Altlastenbearbeitung

Projektidee/Bauvorhaben	Hinweise	zuständig
Voruntersuchung vorhanden? ja nein Voruntersuchung durchführen	► Liegt eine historische und gegebenenfalls eine technische Untersuchung vor?	Bauherr/ Berater
Sanierungs-/Überwachungsbedürftiger Standort? ja nein weiteres Vorgehen gemäss AltIV	► Handelt es sich um eine Altlast oder einen überwachungsbedürftigen Standort oder nur um einen belasteten Standort?	Bauherr/ Behörde
Genügend Infos über Materialmenge/Schadstoffe ja nein weitere Untersuchung	► Sind genügend Informationen zur Ausarbeitung eines vollständigen Entsorgungskonzeptes vorhanden?	Bauherr/ Berater
Triagekonzept	► – vermindern – Verdünnungs- und Vermischungsverbot	Berater/ Unternehmer
Ausarbeitung Entsorgungskonzept	► siehe Formular F2 (Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis)	Berater/ Unternehmer
Einreichung	► Einreichung des Entsorgungskonzeptes an die zuständige Behörde	Bauherr
Genehmigung	►	Behörde
Ausführung/Kontrolle	► Ausführung durch Unternehmer unter Aufsicht des Beraters	Unternehmer Berater/
Abschlussbericht/Abnahme	► Erstellen des Schlussberichts durch den Berater z. H. der Behörde	Berater/ Behörde
Nachführung Kataster evtl. neue Beurteilung	► Behörde informiert Inhaber des Standortes	

